

Vizualizare anunt

PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1134864

TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 11.03.2020 16:05

DATA PUBLICARE: 11.03.2020 16:14

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Piata Independenței nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE In atentie: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Lucrari de igienizare si reparatii la Casa de Cultura a Tineretului Braila

Data limita depunere oferta:

19.03.2020 21:59

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45453000-7 - Lucrari de
reparatii generale si de
renovare (Rev.2)

Valoare estimata:
55.921,74
RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini_ Lucrari de
igienizare si reparatii la
Casa de Cultura a
Tineretului.pdf

Descriere contract:

Lucrari de igienizare si reparatii la Casa de Cultura a Tineretului Braila

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila h
ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Informatii de interes public/Anunturi/Anunt
publicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in co
nformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar
a + anexa; - Deviz oferta (Formular F3) si extrase de resurse (formularele C6, C7, C8, C9); - Declaratie
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 (Formular n
r. 3), atasata prezentei invitatii; - Certificat constatator (copie) din care sa reiasa concordanta codulu
i CAEN cu obiectul achizitiei.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Termenul limita primire oferte: 19.03.2020. Ofertele vor fi transmise/depuse insotite de Formularul
nr. 1 - Scrisoare de Inaintare: - prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro; - la nr. de fax 0239-619
044 sau - la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1. Solicitari d
e clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scris

a, pana la data de 16.03.2020. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



Vizualizare anunt

PUBLICAT ID ANUNT: ADV1134864 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 11.03.2020 16:05 DATA PUBLICARE: 11.03.2020 16:14

Publicat

Data publicare versiune : 11.03.2020 16:14

Data creare: 11.03.2020 16:05



Versiune 1

Retras

Data publicare : 10.03.2020 13:56

Data creare: 10.03.2020 13:55

Vizualizare

CAIET DE SARCINI

« Lucrări de igienizare și reparații la Casa de Cultură a Tineretului Brăila »

1. GENERALITĂȚI

Casa de Cultură a Tineretului este amplasată în zona centrală a municipiului Brăila și anume pe o latură a Pieței Independenței, piață în care este situată și clădirea Palatului Administrativ.

Prin adresa Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 2983/T128/12.02.2020, suntem informați despre necesitatea efectuării unor lucrări de reparații și zugrăveli a spațiilor de la Casa de Cultură a Tineretului Brăila.

Prezentul caiet de sarcini stabilește nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării lucrărilor de igienizare și reparații curente, prevăzute în normativele și standardele în vigoare care trebuie să fie îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în operă și controlul calității materialelor și lucrărilor executate.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului constă în realizarea de lucrări de igienizare și reparații care constau în:

- Desfaceri de tencuieli interioare și exterioare;
- Zidărie de cărămidă la umpleri de goluri;
- Tencuieli interioare și exterioare;
- Gletuire cu glet de ipsos;
- Pregătirea suprafețelor în vederea vopsitoriei cu vopsea lavabilă;
- Amorsare și vopsitorie lavabilă interior și exterior;
- Refacere hidroizolație terasă.

2.1. Desfaceri de tencuieli interioare și exterioare

Operațiunea de desfacere se execută cu dalta și ciocanul sau rotopercutorul. Se vor lua măsuri pentru a proteja vecinătățile împotriva vibrațiilor puternice sau a șocului, degajărilor puternice de praf. Principalele operațiuni la desfacerile de tencuieli sunt următoarele: localizarea și marcarea suprafețelor ce urmează a fi desfăcute, desfacerea tencuielilor și evacuarea molozului rezultat.

Verificarea se face pe tot timpul execuției lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.

2.2. Zidărie de cărămidă la umpleri de goluri

Se va folosi numai cărămidă de calitate, fără spărturi, crăpături, etc., și se vor folosi mortare de ciment-var M25Z.

Operațiuni ce trebuie strict controlate:

- Aderență cât mai bună între cărămizi și mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea aplicării mortarului;
- Rosturile verticale și orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafața realizată, lăsându-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la fața zidului;
- Rosturile verticale vor fi țesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălțime, atât în câmp cât și la intersecții și colțuri, să se facă pe minim $\frac{1}{4}$ cărămidă în lungul zidului și pe $\frac{1}{2}$ cărămidă pe grosimea lui. Țeserea se face obligatoriu la fiecare rând
- Grosimea rosturilor verticale și orizontale este de cca 10-12 mm
- Se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă
- Întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte
- Legăturile între ziduri, la colțuri, intersecții și ramificații se face alternativ
- Ancorarea zidăriei de umplutură de zidărie existent se face cu ajutorul mustăților de oțel beton $\varnothing 8=50$ cm sau prin crearea de ștrepi pentru a realiza țeserea cu zidăria veche
- Se va asigura protecția anticorozivă a barelor de ancorare

Verificarea execuției zidăriei se face pe tot timpul execuției lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.

2.3. Tencuieli și glet de ipsos

a) Operațiuni pregătitoare - lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor:

- controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafețele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate și verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc);
- terminarea lucrărilor a căror execuție simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor;
- suprafețele suport să fie curate;
- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curățate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafețele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;

b) Execuția amorsării:

- suprafețele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șprîț din ciment și apă în grosime de 3 mm;

- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeași tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale și anume: amorsare, șprîț, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;

- amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit;

c) Execuția grundului:

- grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafețe de beton, după cel puțin 24 de ore de la aplicarea șprîțului, și după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprîțului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului;

- partea superioară a pereților și tavanele încăperilor cu înălțime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru continue;

- grosimea grundului se va verifica în timpul execuției în scopul de a obține în final o suprafață plană, fără asperități pronunțate, neregularități, goluri, etc;

- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafața grundului să fie uscată și să nu aibă granule de var nestinse.

d) Execuția stratului vizibil:

- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;
- grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm;
- gletul de ipsos executat pe suprafețele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subțire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos;
- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantități strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;
- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezește cu drișca de oțel și se execută numai din pastă de ciment.

Condiții tehnice pentru calitatea tencuielilor și recepționarea lor.

Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuție, utilizarea tipurilor și compoziției mortarelor indicate în proiect, precum și aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. Recepția pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:

- rezistenței mortarului;
- numărului de straturi aplicate și grosimile acestora;
- aderența la suport și între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul obținut);
- planeitatea suporturilor și liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată);

Abaterile admisibile la recepția calitativă a tencuielilor sunt:

Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafața tencuită, forma muchiilor, a întrândurilor și ieșindurilor, iar planeitatea suprafeței se va verifica și cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcțiile. Suprafețele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături de var nestins, urme vizibile de reparații locale. Gradul de netezire al suprafețelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).

Verificarea se face pe tot timpul execuției lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.

2.4. Zugrăveli și vopsitorii

Curățarea zugrăvelii vechi se execută cu șpaclu și hârtie de șlefuit, urmată de o verificare a aderenței straturilor de tencuială la stratul suport.

După operațiunea de curățare a pereților și tavanelor de vopsea existentă, defectele trebuie reparate. După uscarea suprafețelor reparate se șlefuiască cu hârtie de șlefuit, pereții de sus în jos, după care se aplică amorsa pentru var lavabil.

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpăcluiesc și se armează, după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Materialul se distribuie uniform și se netezește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica în două straturi. Timpul de uscarea înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau rețușuri care să distoneze cu tonul general, etc)

- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei lavabile.

Verificarea se face pe tot timpul execuției lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de recepție calitativă.

2.5.Refacere hidroizolație terasă

Lucrările de reparații la hidroizolația terasei necirculabile presupun următoarele intervenții:

- Desfacerea hidroizolației existente;
- Refacere strat suport;
- Amorsarea suprafețelor;
- Hidroizolație cu membrană bituminoasă în două straturi (primul strat membrană 4kg/mp fără ardezie, iar cel de-al doilea strat membrană 4,5kg/mp cu ardezie);
- Izolare gură de scurgere și montare receptor terasă cu parafrunzar.

Caracteristicile minime ale membranelor termosudabile:

a) - Fără ardezie;

- Defecte vizibile: fără;
- Greutatea Kg/mp: 4;
- Finisaj partea inferioară: film termosudabil;
- Foc: F;
- Rezistența la rupere :- longitudinal : 700 N/5 cm
- transversal : 550 N/5 cm
- Alungire la rupere :-longitudinal: 35%;
-transversal: 35%;
- Rezistența la sfâșiere :-longitudinal: 150 N
-transversal: 150 N
- Flexibilitatea la rece: -5°C
- Stabilitatea la cald: +120°C -
- Rezistență la rupere îmbinări :-longitudinal: 650 N/ 5 cm
-transversal: 450 N/ 5 cm

b)Stratul final hidroizolator : de 4,5 kg/mp și protecție cu ardezie

- Defecte vizibile: fără;
- Greutatea Kg/mp: 4,5;
- Finisaj partea inferioară: film termosudabil;
- Foc: F;
- Rezistența la rupere :-longitudinal : 700 N/5 cm
-transversal : 550 N/5 cm
- Alungire la rupere :-longitudinal: 35%;
-transversal: 35%;
- Rezistența la sfâșiere :-longitudinal: 150 N
-transversal: 150 N
- Flexibilitatea la rece: -5°C
- Stabilitatea la cald: +120°C
- Rezistența la rupere îmbinări - longitudinal: 650 N/ 5 cm
- transversal: 450 N/ 5 cm

La executarea hidroizolației terasei necirculabile se vor respecta instrucțiunile producătorului membranelor, privind tehnologia de aplicare.

După îndepărtarea straturilor hidroizolației vechi, acolo unde este cazul, suprafața suport trebuie netezită, curățată și uscată. Nivelarea se realizează cu o șapă cu o pantă minimă de 1,5%, asigurându-se în acest fel evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere. Pentru o aderență eficientă, după curățarea, netezirea și uscarea suprafeței suport, se aplică o amorsă bituminoasă, după care se lasă să se usuce cel puțin două ore înaintea aplicării membranei. Membranele hidroizolatoare se aplică prin termosudură în aderență totală cu stratul suport.

Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curățat și uscat.

Se va mătura suprafața suport, se vor poza și croi foile bitumate la lungimea necesară pe locul de aplicare, după care se vor rula din nou și apoi se vor lipi cu flacăra prin derulare succesivă și presare a sulului peste stratul suport. Apăsarea energică a sulului trebuie să conducă la eliminarea pungilor de aer.

Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 10 cm longitudinal și de 15 cm transversal, se vor presa și netezi, curățându-se totodată excesul de mastic de bitum refulat pe margini. Al doilea strat al hidroizolației se va aplica în mod asemănător, cu decalări între suprapunerile foilor realizate prin lipire. După aplicarea primului strat se va examina suprafața cu grijă, prin ciocănire, iar defectele constatate se vor remedia, după care se va executa stratul următor. Hidroizolarea la elementele verticale (atice, reborduri, ventilații, coșuri) se va executa cu fâșii croite la dimensiunile respective prin derulare, începând de jos în sus. La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolației orizontale se vor realiza în trepte de minimum 20 cm. La colțuri, muchii și alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula se admite aplicarea flăcării pe foaia bitumată și lipirea imediată prin presare, controlându-se aderența și continuitatea etanșării în aceste locuri.

Verificarea se face pe tot timpul execuției lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse și procese verbale de recepție calitativă.

3.MATERIALE

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

4. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

NE 001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri;
C 17-1982 - Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare;
C140 – 86 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor;
STAS 790-84 - Apa pentru mortare;
STAS 545/1-80 - Ipsos în construcții;
SR 1500-96 - Ciment PA 35;
C3-76 - Normativ pentru execuția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor;
NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri;
NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice;
GP 065-2001 Ghid privind proiectarea și execuția lucrărilor de remedierea hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton;
GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor cu membrane bituminoase aditivat cu APP și SBS;
P 118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
Legea 10/1995- Privind calitatea în construcții;
Legea nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă;
Indicator de norme de deviz ediția 1981;
HG 273/1994 cu completările și modificările ulterioare privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

6.PREZENTAREA OFERTEI

Oferta va conține propunerea tehnică și financiară prin care constructorul va răspunde cerințelor din caietul de sarcini propus de achizitor.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să răspundă în totalitate cerințelor din caietul de sarcini.Va cuprinde programul calității pentru execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile și cerințele caietului de sarcini.

Propunerea financiară se va elabora astfel încat aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție publică.

În cadrul ofertei se va prezenta graficul fizic și valoric de execuție al lucrării.

Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei.

6.TERMENUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR – 30 zile.

7.PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR – 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

8.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE – 10% din valoarea fără TVA a contractului.

9.RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zgrăveli se va face după uscarea perfectă a acestora.

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


10.ADJUDECAREA OFERTEI

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Nisipeanu Silviu



ÎNTOCMIT,
Ing. Chiotoroiu Gheorghe



Obiectivul: 0003 45400000 CASA DE CULTURA PENTRU TINERET
Obiectul: 0001 45400000 LUCRARI DE REPARATII SI IGIENIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 030101 LUCRARI DE REPARATII SI IGIENIZARE

Categoria de lucrari: 0099

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM           PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 RPCG06B1 M.C. 1.000
ZID.CARAM.TIP GVP LA UMLERI DE GOLURI
CU GROS.EGALA SAU MAI MARE DE 1/2 CARAM.
240X115X88 CU M25

002 RPCJ72A1 MP. 1700.000
PREGATIREA SUPRAFETELOR DE TENC
ZUGRAVITE CU VAR IN VEDEREA VOPSIRII CU
VINACET
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT - CURATARE ZUGRAVELI LAVABILE VECHI

002 6001472 BUC. 119.000
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR
6 S1581

003 RPCT10A1 MP. 25.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCJ08D1 MP. 30.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T
PT.GRUND IPSOS-VAR

005 RPCJ16C1 M 25.000
REP.CRAPATURILOR DIN TENC.INT LA PERETI,
SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT
MARCA M100-T

006 RPCJ36A1 [1] MP. 80.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

007 RPCR24A1 MP. 1700.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE (1 strat amorsa + 2 straturi
vopsea lavabila)

007 6104353 KG 765.000
VOPSEA LAVABILA ALBA PENTRU INTERIOR

007 6105524 L 340.000
AMORSA PENTRU VOPSITORII LAVABILE

008 RPCM33A1 MP. 2.000
REPARARE PLACAJE DIN FAIANTA DE ACEEASI
CULOARE SI FORMA *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 2400838 MP. 2.100
FAIANTA 20x30 CM VERDE

008 2101148 KG 9.000
@MORTAR ADEZIV PT FAIANTA COD 99000108

008 6102023 KG 0.800
CHIT DE ROSTURI

009 CB47C1 MP. 450.000
MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI METALICE

010 RPCT10A1 MP. 20.000
DESFACEREA TENCUIELILOR EXTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

011 RPCJ72A1 MP. 150.000
PREGATIREA SUPRAFETELOR DE TENC EXTE
ZUGRAVITE CU VAR IN VEDEREA VOPSIRII CU
VINACET

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT - CURATARE ZUGRAVELI LAVABILE VECHI

012 6001472 BUC. 11.000
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR
6 S1581

017 RPCJ49A1 MP. 20.000
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

018 RPCR54A1 MP. 150.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

018 6104389 KG 67.500
VOPSEA LAVABILA SILICONICA PENTRU
EXTERIOR

018 6105524 L 30.000
AMORSA PENTRU VOPSITORII LAVABILE

019 CB47A1 MP. 60.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

020 RPCT41A1 MP. 14.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

021 RPCT40A1 MP. 10.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

022 RPCE13A1 MP. 10.000
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE
SUP.DE BET.SAU ZI

023 RPCE01A1 MP. 14.000
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.
SAU INCLIN.< 20GRA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

023 6101456 KG 7.000
AMORSA PENTRU HIDROIZOLATII

024 RPCE06C1 MP. 10.000
IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.
ORIZ.SAU INCL.CU MEMBRANA BITUMINOASA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

024 2601212 MP. 11.500
MEMBRANA HIDROIZOLANTA 4KG/MP

024 2601214 MP. 11.500
MEMBRANA HIDROIZOLANTA 4,5KG/MP CU STRAT
ARDEZIE

025 RPCE03C1 MP. 4.000
IZOL.HIDROF.EXEC.LA CALD PE SUP.VERT.SAU
INCL.CU CU MEMBRANA TERMOSUDABILA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

025 2601214 MP. 4.600
MEMBRANA HIDROIZOLANTA

025 2601214 MP. 4.600
MEMBRANA HIDROIZOLANTA 4,5KG/MP CU STRAT
ARDEZIE

026 RPCE29A1 BUC. 1.000
IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE

026 4203909 BUC. 1.000
RECEPTOR TERASA

027 RPCE28A1 BUC. 1.000
MONTARE PARAFRUNZAR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

027 6715581 BUC. 1.000
PARAFRUNZAR

028 TRA01A10P TONA 1.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

029 TRB05B11 TONA 5.750
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

029 TRA02A10 TONA 5.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

ing. Chiotoroiu Gheorghe

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

_____ *(denumire / sediu)*

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ *(denumirea
achiziției publice)*,

noi _____ *(denumirea/numele operatorului
economic)*, adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea achizitiei)
pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în suma de lei (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din anexă, în termenul solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

.....
(denumirea/numele ofertant)

Anexa la Formularul de oferta pentru
Lucrari de igienizare si reparatii la Casa de Cultura a Tineretului Braila

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de asociat/ subcontractant (% din prețul total ofertat si valoare) – daca este cazul	
2	Garanția de bună execuție va fi constituită: <input type="checkbox"/> prin instrument de garantare emis de o societate bancară <input type="checkbox"/> prin instrument de garantare emis de o societate de asigurări <input type="checkbox"/> prin rețineri succesive din facturi <i>(se bifează opțiunea corespunzătoare)</i> în cuantum de:	
3	Perioada de garanție acordată lucrarilor (luni calendaristice)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri)	

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)