



- NOTA:**
- Traseele de alimentare cu apă rece se vor executa din teava de polipropilena de tip 3 random.
  - Traseele de alimentare cu apă caldă montate aparent se vor executa din teava de polipropilena cu inserție de aluminiu tip 3 random iar cele montate îngropat se vor executa din teava de polipropilena tip 3 random.
  - Facerea grup sanitar va fi dotat cu sifon de pardoseala care va colecta apăle menajere de la obiectele sanitare.
  - Traseele de canalizare menajera se vor executa din teava de polipropilena de siguranta.
  - Canalizarea se vor monta mascat in ghelele de instalatii iar racordurile la obiectele sanitare si la sifoanele de pardoseala se vor monta îngropat in sala.
  - Verificarea instalatiei de canalizare se va realiza prin intermediul capucilor de ventilatie sau al aeratoarelor cu membrana.
  - Tevele din polipropilena montate îngropat se vor izola cu izolatia din polietilena de tip Armflex.
  - Conductele pozate aparent vor fi sustinute prin intermediul bratelor zincate cu gantura de cauciu prinsa cu bara filetata.

LEGENA	
	CONDUCTA APA RECE
	CONDUCTA APA CALDA
	CONDUCTA CANALIZARE
	REZERVOR WC ÎNGROPAT - CU TOILETA SUSPENDATA DIN INOX AISI 316L

PROIECTANT GENERAL: SC DAC PROIECT DES SRL		Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA	PROIECT NR.: 27
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT:	ING. RAZVAN NIGULESCU	SCALA 1:100	FORMAT DESEN: A1
PROIECTAT:	ING. RAZVAN NIGULESCU	DATA 12.2016	REVIDA: 00
DESENAT:	ING. ADRIAN COTEA	NUMAR DESEN: 27 - IS - 03	