

**Autoritate contractanta****CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

**Detalii anunt**

**Tip anunt:** Cumparari directe

**Tip contract:** Lucrari

**Denumirea achizitie:** Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Aslan nr. 27-29

**CPV:** 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

**Descrierea contractului:** Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Aslan nr. 27-29

**Valoarea estimata fara TVA:** 4288.52 RON

**Conditii contract:** Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot descarca documentatia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

**Conditii participare:** Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa concordanta codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Deviz oferta si extrase de resurse (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

**Criterii adjudecare:** Pretul cel mai scazut

**Termen limita primire oferte:** 23.10.2017

**Informatii suplimentare:** Termenul limita primire oferte 23.10.2017 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 20.10.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Inapoi

## CAIET DE SARCINI

« Lucrări de reparații a imobilului din str.Ana Aslan nr 27-29 »

### 1. Generalități

Clădirea din str. Ana Aslan nr.27-29, face parte din patrimoniul public al județului și este în administrarea Consiliului Județean conform H.C.J.nr.54/2007. Clădirea a fost reabilitată în anul 2013 printr-un proiect european "O poartă spre patrimoniul cultural Brăilean" și este sediul pentru Centrul Multicultural și de Recreere Poartă Cetății, Brăila.

Prin adresele Direcției Strategii de Dezvoltare nr.7958/15.05.2017 și Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr.12035/T677/19.07.2017, suntem informați despre necesitatea efectuării unor lucrări de reparații și întreținere la imobilul din Str. Ana Aslan nr.27-29.

### 2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și anume:

Se vor achiziționa lucrări de reparații și zugrăveli lucrări care constau în:

*Clădirea de la nr.29*

- desfacere și reparații tencuieli interioare subsol;
- reparații tencuieli cu mortar apastop, la pereți din zidărie de cărămidă atacate de igrasie;
- amorsarea suprafețelor vechi în vederea zugrăvelilor;
- zugrăveli cu var lavabil: subsol, reparații plăcii gips-carton și centrală termică;
- montarea a 6 panouri (lxL = 0.6x1.0m), din plasă sârmă zincată la ferestre subsol;

*Clădirea de la nr.27*

- reparații plafon rigips;
- reparații trepte de acces cu plăci din marmoră și plintă exterioară clădire;
- etanșare rost între perete clădire și extensii cu pânză țesătură din fibră bitumată pe folie de aluminiu cu lățimea de min.15 cm;
- etanșare cu silicon toc fereastră mansardă(pe contur).

#### 2.1 *Reparații tencuieli interioare și zugrăveli interioare:*

*Repararea degradărilor se execută astfel:*

- a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total) :  
se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- b) Execuția amorsării:  
suprafețele de tencuit vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șpriț din ciment și apă în grosime de 3 mm. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingeri pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
- c) Execuția grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuarțos, materiale inerte și aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creează o soluție cu capacitate ridicată de pătrundere în beton sau tencuială pe bază de ciment, formând un strat cu rezistență mecanică înaltă, elastic, impermeabil și rezistent la agresiuni chimice.



Grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprîțului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.

e) Execuția stratului vizibil:

stratul vizibil al tencuielilor – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

*Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.*

Curățarea zugrăvelii vechi cu șpaclu și hârtie de șlefuit, urmată de o verificare a aderenței straturilor de tencuială la stratul suport.

După operațiunea de curățare a pereților și plafoanelor de vopsea veche, defectele trebuie reparate cu tencuiala sau adeziv. Înainte de gletuire se va aplica un strat de amorsa, după care se aplica gletul. Suprafețele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpacluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. Pentru suprafețele mai mari se prepară pastă ipsos-var, 1 parte ipsos și 1 parte lapte de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie de șlefuit, pereții de sus în jos.

- *Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior:*

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpacluiesc și se armează după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Pe suprafețele suport foarte nisipoase se aplica inițial grund de adâncime. Aplicarea se realizează cu ajutorul unui filer de glet inoxidabil. Materialul se distribuie uniform și se netezește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica cu trafaletul în două straturi. Timpul de uscare înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc).

- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopsea va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei de interior.

## **2.2 Executarea plintelor:**

Scafe de 100...150 mm înălțime, turnate din mortar de ciment sclivisit cu dozajele și în condițiile tehnice indicate la aceste îmbrăcămînți. La îmbrăcămînțile din mozaic turnat, plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor așeza peste tencuială, ci direct pe perete, prin intermediul unui strat din mortar de ciment. Plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele și în condițiile tehnice indicate la îmbrăcămînțile din mozaic turnat. Înălțimea scafelor sau plintelor va fi de 100...150 mm, iar grosimea lor va fi astfel stabilită încît să depășească față tencuielii cu 5...8 mm.

## **2.3 Etanșare rost cu fibră bitumată pe folie de aluminiu;**

Se taie banda de min. 15 cm la lungimea necesară și se aplică pe rostul dintre clădire și extensii. În timpul procesului de etanșare a rostului se va folosi un dispozitiv cu aer cald pentru mărirea adeziunii la stratul suport. Înainte de aplicare, stratul suport trebuie curățat foarte bine, pentru a fi neted, uscat și fără contaminări.

## **2.4 Montarea de panouri din plasă sârmă zincată la ferestre subsol;**

Panourile din plasă sârmă zincată împletită (ochiuri de max. 1cm, sârmă: 1,0-1,2 mm grosime) se vor debita la mărimea exterioară a tocurilor ferestrelor de la subsol și vor fi pozate



cu pladbandă din oțel vopsită la culoarea tâmplăriei, prinsă cu șuruburi pentru lemn de tocul tâmplăriei

2.5 **Reparații plafon rigips:** se vor demonta suprafețele din gips-carton degradate, verificarea și întărirea structurii metalice, montarea unei suprafețe noi de gips-carton, zugrăveli.

2.6 **Materiale:** Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

- *Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;*

### 3. Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

#### Specificații tehnice:

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuiei umede;
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- C139-87 Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile;
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

4. **Termenul de execuție al lucrărilor : 10 zile.**

5. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**

6. **Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**

### 7. Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


**8. Adjudecarea ofertei**

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

Director Executiv,  
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,  
ing. Georget Dragomir



Obiectivul: 0001 45000000 **Imobil Ana Aslan 27-29**  
Obiectul: 0001 45000000 IGENIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta AAS001 Lucrari de reparatii si intretinere

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.			T O T A L =	
=====						
001 RPCT39A1	KG	32.000				
DEMONTAREA BALUSTRATELOR GRILELOR SI PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *						
002 RPCP06B1	MP.	3.600				
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU GOLUL LIFTULUI CU IMPLETITURA ONDULATA IN DUBLU FIR						
002 3270038	KG	10.500				
PLATBANDA 20X3MM						
003 CF24A1	MP.	2.520				
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA						
004 RPCT10A1	MP.	18.500				
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *						
005 RPCJ22A1	MP.	18.500				
REP.TENC.CU APASTOP CU MORT.CIM.100T LA PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM.SAU BET. ATACATE DE IGRASIE *						
006 RPCL19A1	MP.	0.850				
REPARARE PLACAJ VANGURI DREPTE DE SCARI PE FETELE VAZUTE CU PLACI DE MARMURA DE 2CM GROSIME *						
006 2202200	MP.	0.867				
PLACA CAL.I G=2CM S 6035						
007 RPCK27A1	M	2.500				
REPARARE PLINTE ORIZ.DE MAX.15CM INALTIME LA PERETI CU MOZAIC GRANULAT DE CALCAR *						

007 2204363                   KG                   5.820  
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 0,5X 1,  
OMM

008 RPCR24A1                   MP.                   148.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI  
EXISTENTE

008 6104351                   L                   42.000  
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR

008 6104393                   L                   14.500  
AMORSA VAR LAVABIL

009 RPCJ13A1                   M                   1.200  
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
DREPTI SUB 15CM LATIME  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

009 6102039                   KG                   0.900  
@CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB 310 ML  
ALB

010 IZF21D1                   M                   21.000  
ETANSARE ROST DILAT.ATICURI CU MAT.  
BITUMINOASE,BENZI TABLA PB.PT.ROST  
ORIZONTAL  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

010 2602059                   MP.                   3.150  
@TESATURA FIBRE STICLA BITUMATA PE FOLIE  
ALUM. 1900

011 TRA02A10                   TONA                   0.700  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-SOMAJ:



-CAS  
-ASIGURARI DE SANATATE  
-FOND DE RISC  
-FOND GARANTARE CREANTE  
-CONTRIBUTIE CONCEDII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
Dragomir G.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: IGENIZARE P35

Deviz: AAS001 Lucrari de reparatii imobil Ana Aslan 27-29

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	I	2	3	4	5	6	7
1	2004282 PLASA RABIT VARIANTA PRET	MP.	3.78				0.001
2	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP I 75% ALB	KG	0.42				0.000
3	PA 25 SACI S 7055	KG	413.38				0.418
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	7.40				0.007
5	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	MP.	2.62				0.033
6	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	KG	0.79				0.001
7	2200513 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	M.C.	0.66				0.884
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.02				0.029
9	2202200 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.87				0.045
10	2202200 PLACA CAL.I G=2CM MP. S 6035	KG	5.82				0.006
11	2204363 MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G=0,5X 1,0MM	KG	4.19				0.000
12	2601902 @BRANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA )	ML.	3.15				0.011
13	2602059 @TESATURA FIBRE STICLA BITUMATA PE FOLIE ALUM. 1900	MP.	0.00				0.001
14	2905967 SIFCI RASINOASE CLASA I/II GROS 24 L28/48MM L=3-6M	M.C.	10.50				0.011
15	3270038 PLATBRANDA 20X3MM	KG	25.20				0.025
16	3519624 PROFIL NORMAL I 8 OL37-1N S 565	KG	52.42				0.000
17	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	12.60				0.000
18	5801815 @SURUB 421/3,5-9,5 MM	BUC.	17.30				0.000
19	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	1.31				0.000
20	5801819 @IMBINARE LINIARA PROFILE	BUC.	0.85				0.001
21	5891571 CRAMPOANE OTEL PENTRU PLACAJE	KG	0.22				0.000
22	5901194 PIATRA MARMURA ZINCATE	KG	0.09				0.000
23	ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS RI.2	KG	0.90				0.001
24	6001317 PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H = 73 MM	KG	0.36				0.000
25	6102039 @CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB 310 ML MULTISEAL ALB	KG	42.00				0.067
26	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	L	14.50				0.000
27	6104351 @VOPSEA LAVABILA PT. INTERIOR	KG	14.40				0.014
28	6104393 AMORSA VAR LAVABIL	M.C.	0.30				0.304
29	6200303 HUIA SCOP ENERGIE MIXTA (GRANULATIE 0- 80 MM S 1931	M.L.	1.97				0.004
30	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	BUC.	8.65				0.003
31	6307229 @PROFIL UW 30	M.L.	5.24				0.010
32	6307232 @BRIDE 3 X 6	M.L.	2.10				0.000
33	6307253 @PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	KG	11.69				0.011
34	6607552 @BRANDA GARNITURA B=30 MM	ML.					0.000
35	7302419 APA STOP P	KG					0.011
T O T A L							1.889
							RON
							EURO

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: IGENIZARE P35

Deviz: AAS001 Lucrari de reparatii imobil Ana Aslan 27-29

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	0.637			
2	103 CIOPLIITOR PIATRA	2.805			
3	109 FAIANTAR	0.977			
4	121 IPSOSAR	1.512			
5	122 IZOLATOR HIDROFUG	20.370			
6	126 MOZAIICAR	4.200			
7	133 ZUGRAV VOPSITOR	64.606			
8	134 ZIDAR	50.537			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	22.839			
10	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	1.512			
11	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	13.911			
	T O T A L	183.908	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: IGENIZARE P35

Deviz: AAS001 Lucrari de reparatii imobil Ana Aslan 27-29

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1		3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.700					
	1.001 TRAO2A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	0.700					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.700					

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale) FORMULA

Lucrarea: IGENIZARE P35

Deviz: AAS001 Lucrari de reparatii imobil Ana Aslan 27-29

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
		2	3	4
1	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	0.357		
	T O T A L	0.357	RON	
			EURO	

Ofertant

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_ *(denumire / sediu)*

Înregistrat la sediul autorității contractante  
nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

**SCRISOARE DE ÎNAINȚARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, privind  
achiziția directă ce are ca obiect \_\_\_\_\_ *(denumirea  
achiziției publice)*,

noi \_\_\_\_\_ *(denumirea/numele operatorului  
economic)*, adresa \_\_\_\_\_,  
telefon/fax/e-mail \_\_\_\_\_

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original  
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării \_\_\_\_\_

Cu stimă,

*Operator economic,*

.....  
*(semnătura autorizată)*

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR nr. 2

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE**  
**privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167**  
**din Legea nr. 98/2016**

Subsemnatul, ..... reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



.....  
 (denumirea/numele ofertant)

## FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către .....  
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului .....  
 (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ..... (denumirea lucrării)  
 pentru suma de ..... lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile (durata în litere și cifre)  
 respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

.....  
 (nume, prenume și semnătură),  
 L.S.

În calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
 ..... (denumirea/numele operatorului economic)

**ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA**

1	Termen de executie = 10 de zile de la intrarea in vigoare a contractului	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garantia de buna executie – 10% din valoarea contractului fara TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE ( 10% din valoarea ofertata)	Nu este cazul

.....  
(semnătura autorizată)

L.S.